	- предусмотреть расчистку русла р. Кутум (3км), канала им. 1 Мая (2,9км) и ер. Кузачий (4,4км) от донных отложений и мусора в минимально необходимых объемах для улучшения пропускной способности и улучшения санитарно-гигиенического состояния водотоков. - На промежуточных этапах разработки проектной документации и по завершению работы представить материалы на согласование в комитет по архитектуре и градостроительству города Астрахани.
3.2. Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений	Уточнить при разработке проектной документации.
3.3. Требования по соблюдению прав третьих лиц:	Учесть имущественные права третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями РДС35-201-98 и Статьи 48 ГК.
3.5. Габариты, предельная высота строения, архитектура конструкций берегоукрепления	Архитектурное решение конструкций берегоукреплений на конкретных участках согласовать предварительно с комитетом по архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, выполнить в увязке с существующей и проектируемой застройкой. Существующие инженерные сооружения по возможности реконструировать.
3.6. Инженерное оборудование, сети и системы:	Необходимость строительства новых инженерных сооружений определить проектом. Условия по использованию существующих коммуникаций и необходимости новых предусмотреть в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций. Раздел ИТЗ разработан отдельно.
3.7. Инженерная подготовка территории	Разработать проекты организации территорий берегоукрепления и расчистки русел с уче-