

- незначительное снижение объема бетонных работ за счет срезки дамбы и уменьшения длины откоса;
- организация горизонтальной зеленой зоны между тротуаром и дорогой, что дает возможность создать нормальные условия за ее уходом.

К недостаткам относятся:

- дополнительные работы по демонтажу части бетонного откоса, тротуара;
- дополнительные земляные работы по срезке дамбы и возможность загрязнения дороги;
- дополнительные работы по устройству нового основания под тротуар;
- необходимость ликвидации деревьев;
- необходимость переустройства коммуникаций, расположенных в срезаемой дамбе.

Участок 5 расположен на правом берегу от Таможенного моста до смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира (приложение 1). Берегоукрепление на этом участке откосного типа. Отличительной особенностью является благоустроенная береговая зона, которая не требует реконструкций. В данном случае возможен один вариант – устройство нового бетонного покрытия откоса поверх существующего с учетом сохранения существующего благоустройства (приложение 6).

Инв. № подп.	Подп. и дата	Инв. № бывш.	Бывш. инв. №	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Предложения по обустройству набережной Приволжского затона

Лист